

**CIJENIK IZVEDBE VODOVODNOG PRIKLJUČKA
OD 5.1. 2018. GODINE**

	mjera	količina	jedin.cijena	ukupna cijena
1. Rad bagera sa strojarem na otkopavanju oko postojećih cijevi i zatrpavanje rova nakon montaže priključka. Obračun po stvarno utrošenim satima rada i prijevoza stroja na gradilište a sve prema radnom nalogu.	sati	1,00	450,00	
2. Rad pomoćnog radnika na pažljivom ručnom iskopu oko cijevi, pripremi za izradu priključka, te zatrpavanje pijeskom ("1") oko cijevi nakon izvedbe priključka. Obračun po stvarno utrošenim radnim satima po radnom nalogu.	sati	1,00	95,00	
3. Nabava, transport na gradilište pijeska ("1") za zatrpavanje oko cijevi nakon izvedbe priključka. Obračun po m3 ugrađenog materijala. Napomena za količine manje od 1m3 obračunava se cijeli 1m3 zbog transporta.	m3	1,00	320,00	
4. Rad ovlaštene stručne osobe (inženjera) na utvrđivanju uvjeta, mogućnosti i tehnologije izvedbe vodovodnog priključka. Obračun po satu.	sati	1,00	200,00	
5. Rad stručne osobe, vodoinstalatera (montera) na izradi vodovodnog priključka, montaži uličnog ventila, polaganju cijevi za priključak te montaži vodomjera. U cijenu uključen sav rad potreban za navedene radove. Obračun po radnim satima po radnom nalogu.	sati	1,00	105,00	
6. Nabava, doprema obujmice sa ventilom za priključak na glavnu cijev. Obračun po komadu.				
do DN 90	kom	1,00	875,00	
preko DN 90	kom	1,00	1.100,00	
7. Nabava, doprema obujmice za priključak na glavnu cijev. Obračun po komadu.				
do DN 90	kom	1,00	250,00	
preko DN 90	kom	1,00	350,00	

8.	Nabava, doprema uličnog ventila na mjestu priključka na glavnu cijev. Obračun po komadu.			
	do DN 40	kom	1,00	400,00
	preko DN 40	kom	1,00	600,00
9.	Nabava, doprema i ugradnja željezne ulične kape poviše uličnog ventila na mjestu priključka na glavnu cijev. U cijenu uračunat sav potreban rad alat i materijal za ugradnju. Obračun po komadu.			
		kom	1,00	500,00
10.	Rad radnika na zatvaranju vode na vodoopskrbnoj mreži te pražnjenje dijela cjevovoda na kojem se izvodi priključak. Obračun po radnim satima.			
		sati	1,00	95,00
11.	Nabava, doprema cijevi za priključak. Obračun po m1			
	do DN 40	m1	1,00	10,00
	preko DN 40	m1	1,00	15,00

UKUPNO :

PDV 25%

SVEUKUPNO :

Čilipi 08.01.2018.

Direktor:
Marko Glavić



**KONAPOSKO
KOMUNALNO
DRUŠTVO d.o.o. ČILIPÍ**